

## **PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

**OBIEKT:** BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI

**ADRES INWESTYCJI:** W REJONIE UL. CEGLANA GÓRA  
DZ. NR 138/1,140/21 , OBRĘB 1 SKWIERZYNA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYNA

**KATEGORIA OBIEKTU: XXVI**

**INWESTOR:** ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.  
UL.CHROBREGO 5 , 66-440 SKWIERZYNA

**PROJEKTANT:** mgr inż. Jan Moczulski  
upr. bud. LUKG/0004/PWOS/04  
w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych  
wentylacyjnych ,gazowych ,wodociągowych i kanalizacyjnych

**SPRAWDZAJACY:** mgr inż. Albin Poleszczuk  
upr. bud. 59/86/GW  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
sieci sanitarnych i ochrony środowiska

**GORZÓW WLKP. 20 CZERWIEC 2017 R**

### **1. Zawartość opracowania**

|                                                                             |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>1. Opis techniczny</b>                                                   |              | <b>2</b>  |
| <b>2. Informacja planu BIOZ</b>                                             |              | <b>12</b> |
| <b>3. Uzgodnienie z narady koordynacyjnej uzgadniania uzbrojenia terenu</b> |              | <b>29</b> |
| <b>4. Decyzja Burmistrza w sprawie uzgodnienia dróg gminnych</b>            |              | <b>34</b> |
| <b>5. Załączniki</b>                                                        |              |           |
| - oświadczenie projektanta                                                  |              | <b>37</b> |
| - zaświadczenie z LOIIB                                                     |              | <b>38</b> |
| - uprawnienia projektanta                                                   |              | <b>39</b> |
| - oświadczenie sprawdzającego                                               |              | <b>40</b> |
| - zaświadczenie z LOIIB                                                     |              |           |
| - uprawnienia sprawdzającego                                                |              | <b>42</b> |
| <b>6. Rysunki</b>                                                           |              |           |
| a/. Projekt zagospodarowania terenu                                         | rys. nr PS-1 | <b>44</b> |
| b/. Profil podłużny sieci wodociągowej                                      | rys. nr PS-2 | <b>45</b> |
| c/. Schemat węzłów                                                          | rys. nr PS-3 | <b>46</b> |

## **OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

### ***do projektu budowlanego sieci wodociągowej*** BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI w rejonie ul. CEGLANA GÓRA DZ. NR 138/1,140/21, obręb 1 Skwierzyna JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYNA

#### **1. Podstawa opracowania**

- Umowa o prace projektowe;
- Wizja lokalna;
- Obowiązujące normy i przepisy;
- Mapa geodezyjna w skali 1 : 500;

#### **2. Cel i zakres opracowania**

-Celem niniejszego opracowania jest projekt ,sieci wodociągu doprowadzającego wodę socjalno-bytową i p.poż . wraz z przyłączami do poszczególnych posesji .

#### **3. Ogólna charakterystyka terenu inwestycji** **Warunki gruntowe**

Projektowany wodociąg przebiega w :

W REJONIE UL. CEGLANA GÓRA

DZ. NR 138/1,140/21 , obręb 1 Skwierzyna

-długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi – ok300 m oraz przyłącza do granic posesji.

Na poziomie projektowanego wodociągu zalegają grunty III i IV kat.

Średnie zagłębienie projektowanego wodociągu wynosi około 1,5 m poniżej poziomu terenu. Wodociąg nie oddziałuje na grunt .

Teren objęty zakresem inwestycji nie jest zróżnicowany wysokościowo .

Przebieg trasy projektowanego wodociągu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu .

#### **INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Dla terenu objętego inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego .
2. Inwestycja wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ze względu na stanowiska archeologiczne.
3. Teren na którym zaprojektowano sieć wodociągową , nie znajduje się w granicach terenu górniczego .
4. Projektowana sieć wodociągowa nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników oraz otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
5. Projektowana sieć wodociągowa nie jest skomplikowanym obiektem budowlanym i nie wymaga określania innych danych koniecznych do wykonania i eksploatacji inwestycji.

#### **4. Wybór materiału**

Dokonano wyboru następujących materiałów do budowy przyłącza wodociągu:

- Zasuwy do PE kołnierzowe wykonane z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN 1.6 MPa klasa szczelności A , temperatura czynnika do 70 oC , O-Ringowe uszczelnienia trzpienia , suchy gwint -wymienne pod ciśnieniem.
- kolumna hydrantu na ciśnienie PN 1,6 MPa z rury żeliwnej sferoidalnej , trzpień nierdzewny wrzeciono nierdzewne , samoczynne odwodnienie z chwilą odcięcia przepływu, możliwość wymiany wewnętrznych elementów pod ciśnieniem.
- rury tworzywowe PE100\_SDR17 , o średnicy D110/PE, D90/PE, D32/PE.

#### **5. Opis projektowanej sieci wodociągowej**

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur D110/PE , D90 oraz D32 PE-HD zasilaną z projektowanej sieci wodociągowej D110 usytuowaną w ul. Ceglana Góra dz. nr 138/1 . Włączenie należy wykonać kolanem D110 , ponieważ projektowany wodociąg w dz.138/1 ulegnie skróceniu a działki które miał zasilać teraz będzie zasilał wodociąg projektowany ale od strony drogi dz. nr 140/21 . Wodociąg zaprojektowano rury PE100 SDR17 PN10.

Projektowana sieć wodociągowa zasilać będzie projektowane obiekty w wodę do celów bytowo-gospodarczych i p. poż.

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur i kształtek z polietylenu o dużej gęstości PEHD100, D110, D90 oraz D32 SDR17 na ciśnienie PN10, w kolorze niebieskim łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego.

Projektowana sieć wodociągowa zasilać będzie hydranty p.poż nadziemne D80 o wydajności Q-10 dm<sup>3</sup>/s i oddalone co 150 m .

Hydranty wyposażać w zasuwy odcinające z obudową teleskopową wyprowadzoną do rzędnej terenu i skrzynką uliczną .

Odgąlenia do istniejących sieci lub przyłączy , podłączyć poprzez elektromufy lub łączniki RK .

Trasa sieci projektowana po istniejących elementach zagospodarowania które należy odtworzyć do stanu pierwotnego.

Brak kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Sieć wodociągową prowadzi się również poza liniami rozgraniczającymi ulice i ciągi komunikacyjne tak aby można było połączyć przewidziane miejsca siecią wodociągową. Nie zakłóca to podstawowych funkcji tych terenów .

#### **6. Technologia wykonania robót ziemnych**

##### **6.1.Trasowanie i niwelacja projektowanych sieci**

Odcinki przewodów powinny być wytrasowane przez uprawnionego geodetę. Przed przystąpieniem do robót należy dobrze wytrasować kable elektryczne. Niwelację wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02. Przed zasypaniem należy wykonać powykonalną inwentaryzację geodezyjną urządzeń i przewodów.

## 6.2. Wykopy

Wykopy wykonywać mechanicznie, a w pobliżu istniejących instalacji podziemnych – ręcznie. W pobliżu budynków i budowli (istn. rurociągi) w wykopach wąsko-przestrzennych umocnionych. Wykopy powinny mieć szerokość taką, by po każdej stronie rury pozostało przynajmniej 20cm przestrzeni roboczej. Wykopy wykonywane na poziomie występowania wody gruntowej wykonywać jako umocnione i odwadniać. Podczas układania wodociągu zachować normatywne odległości od innych rurociągów.

Wykopy rozpoczynać po wytyczeniu osi wodociągu przez geodetę.

W miejscach przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzędnej posadowienia rurociągu.

Wykop głębić do rzędnej dna wodociągu mechanicznie a pozostałą część wykopu na grubość podsypki **ręcznie**.

## 6.3. Obsypka

Rury należy układać na podsypce drobnoziarnistej z gruntów mineralnych (uziarnienie nie większe niż 20mm), o grubości 15cm zagęszczonej oraz podsypce montażowej o grubości 3cm bez zagęszczania.

Przy wykonaniu obsypki rurociągu należy stosować się do poniższych zaleceń:

- obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego ( piasek, żwir ). Wielkość ziaren nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury;
- materiał obsypki nie może być zmrożony ani zawierać ostrych kamieni;
- obsypkę należy wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rury. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy i nie powinna być większa niż 30cm.
- obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, co najmniej 30cm ponad wierzch rury;
- niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczenie z samochodu mas ziemi.

**Przed wykonaniem zasypki należy przeprowadzić próbę szczelności sieci ( rurociągi ).**

## 6.4. Zasypka

Do zasypania wykopu należy użyć gruntów piaszczystych. Zasypywanie wykopów należy wykonywać warstwami grubości 30cm i zagęszczać zagęszczarkami wibracyjnymi. Przy ręcznym zagęszczaniu maksymalna grubość obsypki nie powinna być większa niż 10cm do 15cm. Sieć wykonać zgodnie z lokalizacją na planie sytuacyjnym. Miejsce składowania urobku na odkład, lub w/g wskazań inwestora.

## 6.5. Próba szczelności i płukanie rurociągu

Próbę szczelności wodociągu prowadzić zgodnie z PN-81/10736 za pomocą wody wodociągowej.

Ciśnienie próbne dla rur powinno być wyższe o 50% od ciśnienia roboczego, nie niższe jednak niż 1,0Mpa. Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia.

Dezynfekcja wodnym roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego. Czas trwania dezynfekcji 24 h.

Płukanie ponowne do uzyskania pozytywnego wyniku badań bakteriologicznych, wykonanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, która to wyda stosowne zezwolenie o możliwości włączenia odcinka do czynnych obiegów wodociągowych.

## **6.6.Roboty ziemne i wykonawstwo sieci wodociągowej**

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN/B-10736

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić do wszystkich znanych i potencjalnych właścicieli istniejącego uzbrojenia o wskazanie w terenie przebiegu i zagłębienia kanałów, kabli i rurociągów, oznaczenie tego przebiegu, oraz nadzór w czasie wykonywania robót.

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne posadowienia istniejącej sieci w miejscu wpięcia. Teren należy zniwelować i sieci wytrasować.

Roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem ostrożności, wg z wcześniej opracowanego planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN/B-06584, BN/8636-02, PN/B-10736

Przy robotach ziemnych należy przestrzegać zabezpieczenia wykopów przed ich osypywaniem. Wykopy wykonywać można mechanicznie lub ręcznie w miejscach istniejącego uzbrojenia, umocnione.

Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się warstwami do stopnia zagęszczenia nie mniej niż 1,0.

Przed zasypaniem wykopów należy skontrolować spadki ułożonej sieci, oraz zgłosić do służb geodezyjnych celem wykonania pomiaru. Rury układać w suchym wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi.

Należy zachować minimalną odległość 2,0m między pniami drzew a skrajnią wykopu.

Wszystkie prace związane z wykonaniem przyłącza należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

Przyłącze układać na dnie, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm.

Następnie zasypać piaskiem na wysokość 20 cm ponad grzbiet rury i ponownie ubić obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia.

Nie stosować na podsypki i obsypki piasków zanieczyszczonych, ostrych grysów łamanych kamieni i gruzu.

Przyłącze należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą z PE w kolorze niebieskim, z drutem miedzianym na wysokości 20 cm ponad grzbiet rury. Końcówki drutu sygnalizacyjnego z taśmy znacznikowej wyprowadzić do skrzynek zasuw.

Trasę i spadki przewodu wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu.

## **6.7.Oznakowanie uzbrojenia**

Lokalizację armatury zabudowanej na sieci wodociągowej należy oznaczyć w terenie tablicami wg PN-86/B-09700. Tablice w miarę możliwości umieszczać na ścianach budynków, a tam gdzie nie będzie to możliwe umieszczać je na słupkach z rury stalowej  $\phi 50$  mm na wysokości 2,0 m.

## 6.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Armatura żeliwna zabezpieczona przy pomocy powłok malarskich o gr. min. 250 µm nanoszonych metodami elektrostatycznymi lub fluidyzacyjnymi.

## 6.9. Zagadnienia BHP

Prace przy budowie należy prowadzić przy ścisłym przestrzeganiu warunków BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami BN-83/8837-02, PN/B-06050, Dz.B.Nr2/67. Prace ziemne w obrębie linii elektroenergetycznych, w tym stanowiska pracy, składowanie materiałów, prac sprzętu należy planować i prowadzić z uwzględnieniem wymogów aktualnych przepisów w tym w szczególności norm: PN-76/B-05125, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr47 z dnia 19.03.2003r) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r.

W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 z dnia 15.10.2001r). Prace ziemne nad liniami kablowymi i w odległości do 1m od nich należy wykonywać ręcznie.

Wykonawca sieci wodociągowych zobowiązany jest przeszkolić pracowników budujących wodociąg i wykonujących roboty ziemne, w zakresie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci wodociągowych rozporządzenie MGPIB z 01.10.93 r, Dz.U. nr 96 poz. 437, oraz przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 z 72 r. poz.93.

W trakcie budowy i eksploatacji rurociągów z PE obowiązują wszystkie zasady BHP obowiązujące przy rurociągach stalowych, dodatkowo ze względu na specyfikę tworzywa należy stosować się do następujących zaleceń:

- przestrzegać instrukcji obsługi urządzeń do zgrzewania i agregatów prądotwórczych dostarczanych przez producenta
- przewód zasilający płytę i urządzenie skrawające o napięciu 220V musi mieć przewód uziemiający. Zabrania się podłączania płyty grzewczej do gniazda wtykowego nie wyposażonego w przewód i bolec uziemiający

Projektowane obiekty na sieciach nie stanowią zagrożenia wybuchem i pożarem i zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 01.09.1999r. nie podlegają pod względem ochrony p.poż. (DZ.U.nr22 poz.206).

## 6.10. Roboty ziemne i wykonawstwo sieci wodociągowych

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN/B-10736. Teren należy zniwelować i przewody wytrasować. Roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem ostrożności, wg z wcześniej opracowanego planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN/B-06584, BN/8636-02, PN/B-10736. Przy robotach ziemnych należy przestrzegać zabezpieczenia wykopów przed ich osypywaniem. Wykopy wykonywać można mechanicznie lub ręcznie w miejscach istniejącego uzbrojenia, umocnione. Przed zasypaniem wykopów należy skontrolować spadki ułożonej sieci, oraz zgłosić do służb geodezyjnych celem wykonania pomiaru. Rury układać w suchym wykopie zabezpieczonymi przed wodami gruntowymi. Wszystkie prace związane z wykonaniem sieci należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. Sieć układać na dnie, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm.



Następnie zasypać piaskiem na wysokość 20 cm ponad grzbiet rury i ponownie ubić. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia. Nie stosować na podsypki i obsypki piasków zanieczyszczonych, ostrych grysów łamanych kamieni i gruzu. W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywać ręcznie, a przeszkodę zabezpieczyć konstrukcją osłonową. Wykopy muszą być zabezpieczone przed wodami opadowymi i pozbawione wody gruntowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić łaty celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nie przeznaczone do likwidacji na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składać wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania przewodów z boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10-20cm. Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę ewentualnego umocnienia. Zasypywanie wykopów, gdzie to możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną zakończone. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić przewodów. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po wykopach należy zrekultywować. W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać roboty i poinformować Inżyniera.

### **Wymagania dotyczące zagęszczenia:**

Współczynnik zagęszczenia gruntu  $I_s$  (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m głębokości) i 0,90 dla warstw niższych (poniżej 1,2m głębokości). Grunt powinien zostać zbadany wg PN – 88/B-04481.

Sposób posadowienia przewodów oraz montaż rur wodociągowych w przypadku standardowego posadowienia powyżej 1m głębokości (od terenu do wierzchu rury) należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w katalogu technicznym.

**W przypadku mniejszego przykrycia gruntem niż 1,5 m, należy oprócz wskazówek wydanych przez producenta rur we wspomnianym wyżej katalogu spełnić następujące warunki:**

**- Zagęszczenie obsypki i wykopu wg Proctora -98%**



- Współczynnik wykonawstwa podłoża Bf1% (dno wykopu bez kamieni , wykonawstwo staranne z nadzorem)
- Wyklucza się wykonanie prac montażowych bez nadzoru
- Maksymalne odchylenie kątowe na połączeniu o średnicy do 315mm - 2°
- Minimalna grubość podsypki –15cm wyprofilowana pod rurą na kąt 90° i wyrównana zgodnie z projektowanym spadkiem
- Zасыпка o grubości 30cm powyżej górnej krawędzi rury a w przypadku wystąpienia podbudowy drogi –zagęszczony grunt stabilizowany cementem

Zasadnicze podparcie przewodu jest zapewnione przez zagęszczenie gruntu wokół dolnej połowy rury i po obu stronach rury aż do ścian wykopu o nienaruszonej strukturze gruntu. Gdy do zagęszczenia gruntu używane są urządzenia mechaniczne , nie powinny być one stosowane w odległości mniejszej niż 50 cm od górnej krawędzi rury i to tylko wtedy ,gdy materiał zasypu wykopu zastał wstępnie zagęszczony min. do gęstości 85% według standardowej metody Proctora.

### **6.11.Odwodnienie wykopów**

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych .Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety przewodu.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odsypiania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Dla przewodów w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15cm.

**Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien uzyskać odpowiednie pozwolenia na odprowadzenie wody z wykopów.**

#### **Uwagi końcowe**

Wszystkie stosowane materiały winny posiadać świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI „INSTAL” w Warszawie PZH i ITB.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-68/B-06050. Przed zasypaniem sieci należy zgłosić opomiarowanie do służb geodezyjnych.

Odcinki wodociągu wykonać w oparciu o WTWiO Robót Budowlano-Montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, Warunki wykonania i odbioru wydane przez producenta rur w oparciu o ISO 9001.

„Przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia w miejscach włączeń i skrzyżowań.

### **7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU**

Usytuowanie niniejszej inwestycji oraz jej charakter, po analizie następujących przepisów: 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 2) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 3) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, 4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych, 5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody, 6)Ustawa z

dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym, 7) Ustawa z dnia 27 października 1994 r. - o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, 8) Ustawa z dnia 27 października 1994 r. - o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. - w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, 10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, 11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosieźne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, 12) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, 13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 14) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 kwietnia 1999 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 15) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie, 16) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 17) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie, 18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, 19) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, 20) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. - w sprawie składowisk odpadów, 21) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. - w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wprowadzających ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wraz z uwzględnieniem funkcji, kształtu i charakteru działki inwestora, wyklucza naruszenie prawa własności, nie utrudnia korzystania z nieruchomości sąsiednich i nie ogranicza sposobu jej zagospodarowania oraz w jakikolwiek sposób nie wpłynie ujemnie na możliwość zagospodarowania w przyszłości nieruchomości sąsiednie.

**Stwierdza się, że obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na terenie działek, na których jest zlokalizowana inwestycja.**

## **8. Uwagi dla wykonawcy**

Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z :

1. "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych
2. Stosować się do instrukcji i materiałów informacyjnych firm stosowanych materiałów.
3. Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów.
4. Stosować się do warunków BHP
5. Stosować się do zarządzenia M. G. P. i B. z dn. 15.12.94rok , Monit. Pol. z 1995 nr.2, poz.29, w sprawie dziennika budowy, oraz tablicy informacyjnej.
6. Przy wykonywaniu robót, przy występującym uzbrojeniu podziemnym zawiadomić nadzór użytkownika i wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.

- 
7. W protokole przyjęcia placu budowy ustalić przebieg istniejących instalacji podziemnych nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.
  8. Przy odkrywaniu czynnych instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela użytkownika w celu pełnienia nadzoru technicznego.
  9. Przy wykonaniu robót należy uwzględnić obowiązujące przepisy i normy polskie, a w szczególności:
    - Dziennik Ustaw nr 84/94 poz. 387 jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 21/06/94 dział 07, grupa 0721 "Wodociągi i Kanalizacje"
    - Dziennik Ustaw nr 75/02 poz. 690 jako Rozporządzenie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Opracował:

mgr inż. Jan Moczulski

---

Gorzów Wlkp. 20.06.2017

### OŚWIADCZENIE

W związku ze zmianą przebiegu sieci wodociągowej i przyłączy uwzględnionym w niniejszym opracowaniu a pierwotnie zaprojektowanej w ramach przyjętego przez Starostę Międzyrzeckiego , zgłoszenia budowy : Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Ceglana Góra w Skwierzynie znak: 268.2016 z dn.28.07.2016 , inwestor oświadcza że odstępuje od wykonania prac na odcinku W22 - do H3 w/w sieci .  
Inwestor nie rozpoczął prac budowlanych .

Moczulski Jan

---

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

### „INFORMACJA”

**OBIEKT:** BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI

**ADRES INWESTYCJI:** W REJONIE UL. CEGLANA GÓRA  
DZ. NR 138/1,140/21 , OBRĘB 1 SKWIERZYNA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYNA

**KATEGORIA OBIEKTU:** XXVI

**INWESTOR:** ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.  
UL.CHROBREGO 5 , 66-440 SKWIERZYNA

**PROJEKTANT:** mgr inż. Jan Moczulski  
upr. bud. LUKG/0004/PWOS/04  
w specjalności sieci instalacji i urządzeń ciepłych  
wentylacyjnych ,gazowych ,wodociągowych i kanalizacyjnych  
ul. Zuchów 37,66-400 Gorzów Wlkp.

GORZÓW WLKP. 10 CZERWIEC 2016 R

Wg. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ).

Rozporządzenie określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

Remont, modernizacja, przebudowa wykonać w kolejności

- roboty montażowe
- roboty wykończeniowe- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1) wykaz istniejących obiektów budowlanych;

drogi

sieci infrastruktury technicznej

2) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

- montaż wodociągu

3) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

- możliwość upadku podczas pracy, możliwość uderzenia przypadkowo
- wykucia i wyburzenia / możliwość uderzenia ciężkimi elementami /

4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

- pracownicy powinni być przeszkoleni przez specjalistę ds. BHP z uprawnieniami ,
- bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w danym dniu pracownicy powinni być przeszkoleni przez kierownika budowy o niebezpieczeństwach

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

1. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.

2. Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Brygadzysta ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przełożonego.

4. Brygadzysta może kierować tylko jedną brygadą.

5. Brygadzysta powinien wyznaczyć zastępcę na czas swojej nieobecności w brygadzie.

6. Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych, kierowców wózków silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym wymaga posiadania uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną.



7. Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urządzenia budowlanego.
8. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywać się wyłącznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.
9. Przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu operator obowiązany jest zatrzymać silnik, maszynę lub urządzenie, a w razie potrzeby zahamować oraz uniemożliwić włączenie do ruchu maszyny lub urządzenia przez osoby trzecie.
10. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania.
11. Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione.
12. Roboty budowlano-montażowe lub rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w projekcie organizacji robót wykonanym przez wykonawcę.
13. W razie powierzenia wykonania robót generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspólnie z podwykonawcami zasady nadzoru związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególnych odcinkach robót.
14. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania tych przepisów.
15. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego zakład pracy powinien przeprowadzić próbę technicznej sprawności i zbadać, czy sprzęt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
16. Zakład pracy eksploatujący sprzęt zmechanizowany i pomocniczy oraz urządzenia techniczne nie objęte dozorem technicznym powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, opracować instrukcje obsługi, przeprowadzać kontrole bieżące i okresowe oraz dokonywać obciążeń próbnych.
17. Liczbę pracowników niezbędną do obsługi sprzętu zmechanizowanego określa się w instrukcji techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urządzenia.
18. Zakład pracy powinien opracować szczegółowe instrukcje techniczno-ruchowe określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk i przestrzegać ich stosowania.
19. Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.
20. Jeżeli roboty określone w ust. 1 są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust.1, należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenie pracowników przed upadkiem.
21. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia.
22. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujące czynności nadzoru inwestorskiego obowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót również w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy.

SPORZĄDZIŁ:  
mgr inż. Jan Moczulski

STAROSTA MIĘDZYRZECKI  
ul. Przemysłowa 2  
66-300 Międzyrzecz

Międzyrzecz 2017-03-24

Znak spr:GN. 6630.22.2017.ZB

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia narady koordynacyjnej**  
**uzgadniania sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

**narada bezpośrednia**  
(określenie sposobu przeprowadzenia narady)

Na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz.1629, z późn. zm.), w dniu 2017-03-24 w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu odbyła się narada koordynacyjna.

Naradzie przewodniczył:

ROMUALD SZTUKA  
(imię i nazwisko przewodniczącego narady)

geodeta powiatowy  
(stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia określonego w Zarządzeniu Nr 34.2016 Starostę Międzyrzeckiego z dnia 4 listopada 2016 roku.

I.

**Opis przedmiotu narady :**

**Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu :** sieć wodociągowa

**Położenie :** 1-Skwierzyna ul. Ceglana Góra dz: 138/1, 140/21.

**Imię i nazwisko oraz inne dane określające wnioskodawcę :**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MEDIUM"

Jan Moczulski

66-400 Gorzów Wlkp.

Zuchów 37

**Data złożenia wniosku :** 2017-03-16

**Znak sprawy :** -----

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem.

Z up. STAROSTY  
Zdzisław Brzozowski  
INSPEKTOR

Z up. STAROSTY  
mgr inż. Romuald Szuka  
GEODETA POWIATOWY  
Naczelnik Wydziału  
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

## II.

### Uczestnicy narady koordynacyjnej:

(imię i nazwisko uczestników narady, oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie)

1. .... PN MEDIUM - Jan Morawski .....  
(wnioskodawca)
2. Urząd Miejski w Skwierzynie Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska  
- Karol Brama e-mail: k.brama@skwierzyna.pl  
- Zbigniew Moraczyński e-mail: budownictwo@skwierzyna.pl
3. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Międzychód  
e-mail: sekretariat.miedzychod@enea.pl  
- Artur Zaborski  
- Tomasz Kaźmierczak  
- Aleksander Grzela  
- Cezary Stachowiak
4. Hawe Telekom Sp. z o.o. Poznań e-mail: marcin.konieczny@hawetelekom.pl
5. Orange Polska Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań e-mail: narady\_koordynacyjne\_poznan@orange.com
6. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, R D W Kłodawa  
- Artur Pacześny e-mail: a.paczesny@zdw.zgora.pl
7. G D D K i A Oddz. w Zielonej Górze  
- Renata Frankowska-Placzek e-mail: rplaczek@gddkia.gov.pl
8. Rejon Dystrybucji Gazu Choszczno – Drezdenko  
- Zbigniew Głębocki e-mail: zbigniew.glebocki@poznan.psgaz.pl  
- Maciej Głębocki e-mail: maciej.glebocki@poznan.psgaz.pl
9. Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu  
- Renata Cytrycka-Pawłowska e-mail: renata.pawlowska@zdpmiedzyrzecz.pl  
- Wiesław Melcer e-mail: wieslaw.melcerzdp@izdpmiedzyrzecz.pl
10. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Skwierzynie  
- Mirosław Galik e-mail: inwestycje@zwik-skwierzyna.pl  
- Wiesław Wilk e-mail: woda@zwik-skwierzyna.pl
11. PKP S.A. Oddział Gospodar. Nieruchomościami w Poznaniu  
e-mail: narady\_nrgorzowwlp@pkp.pl  
- Mirosława Kurowska

Z up. STAROSTY

mgr inż. Romuald Szuka  
GEODETA POWIATOWY  
Naczelnik Wydziału  
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

III.

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej / uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonego wniosku:

brak

2/ Bez uwag Kol Brama

3/ Proszę w podziękowaniu następujących prowadzić prace

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystryktu, 05-120  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Młodszy Specjalista ds. Rozwoju

Aleksander Grzela

10/ Bez uwag

SPECJALISTA  
DS. INWESTYCYJNYCH  
mgr inż. Mirosław Galik

IV.

W naradzie koordynacyjnej, mimo powiadomienia nie stawili się:

(oznaczenie podmiotów wezwanych na naradę, które mimo powiadomienia nie stawili się)

Nie stawili się – lp. : 1.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Romuald Sztuka

GEODETA POWIATOWY

Naczelnik Wydziału

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

# V.

## Podpisy uczestników narady koordynacyjnej

(imię, nazwisko uczestnika narady i podpis)

1. ....

2. *Urząd Miejski w Skwierzynie* *Karl Biernat*

ENEA Opatów  
Rejon Dystryktu 1504  
ul. 400 Młodzyskiej 11  
tel. 085 748 94 00, fax 085 748 94 01  
REGON 300455398 NIP 14-160

ENEA Opatów Sp. z o.o.  
Rejon Dystryktu 1504  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Młodszy Specjalista ds. Rozwoju

3. ....

*Aleksander Grzela*

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

8. ....

9. ....

10. ....

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna  
tel. 095 71 72 027  
NIP 596-16-63 448 REGON 080089781

SPECJALISTA  
DZIAŁU INWESTYCYJNYCH

*Mirosław Gałk*

11. ....

12. ....

Z up. STAROSTY

*mgr inż. Romuald Szuka*  
GEODETA POWIATOWY  
Inżynier Wydziału  
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami



### **DECYZJA**

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2017 r. (wpłynął do tut. Urzędu 22.03.2017 r.) **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEDIUM” Jan Moczulski, ul. Zuchów 37, 66-400 Gorzów Wlkp. działającego w imieniu Inwestora Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna**

### **zezwala się Inwestorowi**

1. **Na lokalizację** w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj.:
  - a) Sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid. **138/1 stanowiącej pas drogowy (droga gminna), w obrębie 1 – Skwierzyna, gmina Skwierzyna,** Niniejsza decyzja jest jednocześnie zgodą zarządcy drogi na czasowe dysponowanie terenem ww. działki do chwili uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wyrażenie zgody na dysponowanie terenem części tej działki nie zwalnia Inwestora z obowiązku uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wymienionych działek przed rozpoczęciem robót zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).
2. **Lokalizacja urządzeń jest możliwa przy zachowaniu następujących warunków:**
  - 1) W przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu pojazdów lub pieszych Inwestor zobowiązany jest do przedłożenia projektu organizacji ruchu.
  - 2) Koszty związane z przywróceniem do stanu pierwotnego pasa drogowego ponosi Inwestor.
3. **Zobowiązuje się Inwestora/Wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do:**
  - 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych
  - 2) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót oraz na umieszczenie w nim urządzeń




## UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEDIUM” Jan Moczulski, ul. Zuchów 37, 66-400 Gorzów Wlkp. działając w imieniu Inwestora Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna zwrócił się z wnioskiem z dnia 15.03.2017 r. o wydanie zezwolenia na działce nr ewid. 138/1 stanowiącej pas drogowy (droga gminna), w obrębie 1 – Skwierzyna, gmina Skwierzyna, sieci wodociągowej rozdzielczej.

Po rozpatrzeniu wniosku na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zezwalam na lokalizowanie na działce nr ewid. 138/1 stanowiącej pas drogowy (droga gminna), w obrębie 1 – Skwierzyna, gmina Skwierzyna, sieci wodociągowej rozdzielczej zgodnie z warunkami oraz załączonym planem sytuacyjnym.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Skwierzyny w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

  
Z up. Burmistrza  
Kierownik Referatu Inwestycji,  
Drogoznictwa i Melioracji  
*Zbigniew Moczulski*

### Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEDIUM” Jan Moczulski, ul. Zuchów 37, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. a/a



LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Zielonej Górze  
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Kosynierów Gdyńskich 75  
66-413 Gorzów Wielkopolski;

Gorzów Wlkp., dn. 12. 05. 2017

fax 95 7200 346, tel. 95 7200 521  
[www.lwkwz.pl](http://www.lwkwz.pl); [delegatura.gorzow@lwkwz.pl](mailto:delegatura.gorzow@lwkwz.pl)

ZA-G.5152.63.2017

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
**ul. Chrobrego 5**  
**66-440 Skwierzyna**

### **D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 92 ust. 6, art. 7 pkt 1, oraz art. 36 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789) oraz na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie z dnia 19. 04. 2017 r. (wpłynął w dniu 24. 04. 2017 r.)

#### **Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków udziela pozwolenia**

na wykonanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta Skwierzyna, wpisany do rejestru decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze pod numerem KOK-I-11/58/86-2176/75 z dnia 31. 01. 1975 r.,

- polegających na **budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 106/1, 138/1, 143 i 140/21 przy ul. Ceglana Góra**, zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektową, oprac: mgr inż. Jan Moczulski i mgr inż. Albin Poleszczuk w Gorzowie Wlkp. w marcu 2017 r.

Termin ważności decyzji: **do 31. 12. 2018 r.**

#### **Uwaga! Warunkiem ważności decyzji jest spełnienie obowiązków polegających na:**

- Stosownie do § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 14 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789) informuję, że inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

## UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19. 04. 2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 106/1, 138/1, 143 i 140/21 przy ul. Ceglana Góra w Skwierzynie, gm. loco, zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektową. Przedmiotowa inwestycja na terenie działek nr: 106/1, 138/1 i 143 prowadzona będzie w otoczeniu zabytku, jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta Skwierzyna, wpisany do rejestru decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze pod numerem KOK-I-11/58/86-2176/75 z dnia 31. 01. 1975 r. Skutkiem ww. decyzji zespół ten podlega ochronie prawnej na podstawie art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy „*prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru*” wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Na podstawie analizy zakresu prac, określonych w przedłożonej dokumentacji projektowej stwierdzono, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na wartości kulturowe i historyczne zabytkowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Skwierzyna.

Wobec powyższego, w oparciu o art. 92 ust. 6, art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) orzekam jak w sentencji.

### **Jednocześnie informuję, że:**

1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.
2. Stosownie do art. 47 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
3. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 2134 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
4. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „*Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta[...]*”
5. Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyżej cytowanej ustawy „*Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on*

*zabytkiem archeologicznym, a także nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami”.*

## POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

### Otrzymują:

1. Adresat + 1 egz. dokumentacji projektowej  
a/a (1243)  
oprac. st. insp. Teresa Witkowska

z up. Lubuskiego Wojewódzkiego  
Konservatora Zabytków  
*mgr Błażej Skaziński*  
Kierownik Delegatury

### DOKONANO ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ

1. w wysokości 82,0 w dniu 24.04.17

NA RACH. BANK. UM W ZIELONEJ GÓRZE

NR 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258

2. w wysokości 17,0 w dniu 24.04.17

NA RACH. BANK. UM W GORZOWIE WLKP.

NR 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

*J. H. H. H.*



Gorzów Wlkp. 20 czerwiec 2017

mgr inż. Jan Moczulski  
LUKG/0004/PWOS/04

### **OŚWIADCZENIE**

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Dz. U. nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami oraz art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam że:

Projekt budowlany :

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI  
W REJONIE UL. CEGLANA GÓRA W SKWIERZYNIE  
DZ.NR 138/1,140/21 OBĘB 1 SKWIERZYNA

Wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

**PROJEKTANT**



**P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A**

### **Zaświadczenie**

o numerze weryfikacyjnym:

**LBS-2XR-DCX-2R9 \***

**Pan Jan Moczulski o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2298/01**

**adres zamieszkania ul. Zuchów 37, 66-400 Gorzów Wlkp.**

**jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.**

**Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.**

**Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:**

**Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.**

**(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)**

**\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.**



KOMISJA KWALIFIKACYJNA  
LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ  
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
w Gorzowie Wlkp.  
ul. K. Wierzyńskiego 66-400 GORZÓW WLKP.  
tel. 095/720 15 38, fax 095/720 15 37

Gorzów Wlkp. dnia 03.06.2004 r.

sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-4 / 2004

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z późn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

### Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna nadaje

**Panu Janowi Moczulskiemu**

magistrowi inżynierowi  
urodzonemu dnia 14.04.1960r. w Chmielówce Starej

### UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny LUKG / 0004/ PWOS / 04

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**  
Szczegółowy zakres uprawnień określony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

### UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą nr 1 z dnia 03.06.2004 r., stwierdziła, że Pan Jan Moczulski posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

### Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Antoni Przybylski

Józef Krzyżanowski

Krzysztof Biliński

**PRZEWODNICZĄCY**  
Marek Puchalski  
LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ KOMISJI  
KWALIFIKACYJNEJ w Gorzowie Wlkp.

mgr inż. Marek Puchalski

Otrzymują:

1. Pan Jan Moczulski, ul. Zuchów 37; 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
4. a/a

Gorzów Wlkp. 20 czerwiec 2017

Albin Poleszczuk  
sprawdzający

### **OŚWIADCZENIE**

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Dz. U. nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami oraz art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam że:

Projekt budowlany :

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI  
W REJONIE UL. CEGLANA GÓRA W SKWIERZYNIE  
DZ.NR 138/1,140/21 OBĘB 1 SKWIERZYNA

Wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

**sprawdzający**



## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-VC9-5U2-DTQ \*

Pan Albin Poleszczuk o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2362/01  
adres zamieszkania ul. Władysława IV 6, 66-400 Gorzów Wlkp.  
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Gorzów Wlkp. dnia 19.06. 19 86 r.

Nr 59/86/GW

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 4 ust.2, § 7, § 5 ust.1 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a, c

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza  
się, że: Obywatel(ka) ALBIN POLESZCZUK

(Imię i nazwisko)

inżynier inżynierii środowiska

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(ą) dnia 30 lipca 19 46 r. w Przyborowie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji  
projektanta oraz kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych i ochrony środowiska

(specjalizacja zawodowa)

obywatel(ka) ALBIN POLESZCZUK jest upoważniony(a) do

(imię i nazwisko)

- sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu,
- sporządzania projektów instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniem wód, gleby i powietrza atmosferycznego łącznie ze związanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi,
- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu oraz instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniem wód, gleby i powietrza atmosferycznego, łącznie ze związanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi.



Główny Archiwista Wojewódzki  
Dyrektor Biura

(podpis i pieczęć)  
mgr inż. arch. Jerzy Kaszyca