

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ETAP I
SIECI KANALIZACJI ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY
UL.MIĘDZYRZECKIEJ WYKONANEGO PRZEZ EKOINSTAL W LIPCU 2013 R.

OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI
W REJONIE UL.MIĘDZYRZECKIEJ W SKWIERZYNIE

ADRES INWESTYCJI: REJON UL.MIĘDZYRZECKIEJ
DZ.NR 498,537/3, OBĘB 3, SKWIERZYNA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYNA

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL.CHROBREGO 5 , 66-440 SKWIERZYNA

PROJEKTANT: mgr inż. Jan Moczulski
upr. bud. LUKG/0004/PWOS/04
w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych
wentylacyjnych ,gazowych ,wodociągowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Albin Poleszczuk
upr. bud. 59/86/GW
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
sieci sanitarnych i ochrony środowiska

GORZÓW WLKP. 20 CZERWIEC 2017 R

1. Zawartość opracowania

1. Opis techniczny		2
2. Informacja planu BIOZ		13
3. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu		16
4. Uzgodnienie z narady koordynacyjnej uzgadniania uzbrojenia terenu		29
5. Decyzja Burmistrza w sprawie uzgodnienia dróg gminnych		34
6. Decyzja Lubuskiego Konserwatora Zabytków		36
6. Załączniki		
- oświadczenie projektanta		40
- zaświadczenie z LOIIB		41
- uprawnienia projektanta		42
- oświadczenie sprawdzającego		44
- zaświadczenie z LOIIB		45
- uprawnienia sprawdzającego		46
CERTYFIKAT MAPY		48
7. Rysunki		
a/. Projekt zagospodarowania terenu	rys. nr PS-1	50
b/. Profil podłużny sieci kanalizacyjnej	rys. nr PS-2	51
c/. Profil podłużny sieci wodociągowej	rys. nr PS-3	52
d/. Studnia kanalizacyjna betonowa	rys. nr PS-4	53
e/. Studnia kanalizacyjna rewizyjna	rys. nr PS-5	54

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego

PROJEKT ZAMIENNY
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z
PRZYŁĄCZAMI W REJONIE UL.MIĘDZYRZECKIEJ
W SKWIERZYNIE
DZ.NR 498,537/3, OBĘB 3, SKWIERZYNA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYNA

KATEGORIA OBIEKTU : XXVI

1. Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe;
- Wizja lokalna;
- Obowiązujące normy i przepisy;
- Mapa geodezyjna w skali 1 : 500;

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest : PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ETAP I , SIECI KANALIZACJI ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL.MIĘDZYRZECKIEJ WYKONANEGO PRZEZ EKOINSTAL W LIPCU 2013 R. i wydanego pozwolenia na budowę Decyzją nr 221.2014 z dn.11.08.2014 i przeniesionej decyzją nr 239.2014 z dn. 28.08.2014 na ZWiK Skwierzyna

,sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu doprowadzającego wodę socjalno-bytową i p.poż . wraz z przyłączami do poszczególnych posesji .

Odcinek sieci wodociągowej z projektu pierwotnego na dz.498,537/3 został wykonany i uzyskano pozwolenie na użytkowanie .

3. Ogólna charakterystyka terenu inwestycji

Warunki gruntowe

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz wodociągowej z przyłączami przebiega w działkach zlokalizowanych w rejonie ul. Międzyrzeckiej w Skwierzynie .

-długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi - 76 m oraz przyłącza do granic posesji.

-długość projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wynosi - 332 m oraz przyłącza do granic posesji.

Na poziomie projektowanego wodociągu zalegają grunty III i IV kat.

Średnie zagłębienie projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi około 2,0 m poniżej poziomu terenu.

Średnie zagłębienie projektowanego wodociągu wynosi około 1,5 m poniżej poziomu terenu.

Teren objęty zakresem inwestycji nie jest zróżnicowany wysokościowo .

Przebieg trasy projektowanego wodociągu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu .

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Inwestycja wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ze względu na stanowiska archeologiczne.
2. Teren na którym zaprojektowano sieć wodociągową , nie znajduje się w granicach terenu górniczego .
3. Projektowana sieć wodociągowa nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników oraz otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
4. Projektowana sieć wodociągowa nie jest skomplikowanym obiektem budowlanym i nie wymaga określania innych danych koniecznych do wykonania i eksploatacji inwestycji.

4. Część opisowa.

1.0. Przedmiot i zakres opracowania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej istniejącej - S1.

Zakres opracowania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej .

Usytuowanie sieci wg. zagospodarowania terenu rys nr PS-1 .

2.0. Kanalizacja sanitarna.

2.1. Opis przewodów wraz z uzbrojeniem.

Punktem wyjściowym przy wyborze materiału było określenie sposobu obciążenia naziomu, warunków lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych,

Na podstawie analizy powyższych danych dokonano wyboru następujących materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

Kolektory sanitarne w ulicach

- Studnie betonowe D1200 Studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych żelbetowych, z bet. B- 45 (nasiąkliwość WcS, mrozoodporność 1-50) włązy kanałowe . Kręgi studzienek typu BS łączone są za pomocą uszczeltek gumowych Forscheda 116, natomiast pierścienie dystansowe betonowe za pomocą zaprawy betonowej. Kręgi wyposażone są fabrycznie w stopnie złazowe .

- Studnie rewizyjne D425 PP z kinetą przepływową D200 , połączeniową D200 z wpustem żeliwnym klasy D400

3. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej.

3.1 Rozwiązania projektowe .

Analizując układ terenu, zaprojektowano kanalizację sanitarną, w układzie grawitacyjnym z uwzględnieniem naturalnych spadków terenowych.

Wyodrębniono następujący ciąg kolektora kanalizacyjnego:

- kolektor S10 –S1 sanitarny - kanalizacja grawitacyjna D200/PVC-SN8

Trasę kolektora zaprojektowano w pasie jezdni z uwzględnieniem normatywnych odległości od infrastruktury technicznej . Odcinki kanalizacji grawitacyjnej oraz przyłącza zaprojektowano z rur o średnicach nominalnych D200PVC,160PVC

3.2 Uzbrojenie kolektorów sanitarnych

Studzienki kanalizacyjne węzłowe .

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano z elementów prefabrykowanych żelbetowych, z bet. B-45 (nasiąkliwość W8, mrozoodporność F50) Beton lub równorzędne natomiast włazy kanałowe . Kręgi studzienek typu BS łączone są za pomocą uszczeltek gumowych Forscheda 116, natomiast pierścienie dystansowe betonowe za pomocą zaprawy betonowej. Kręgi wyposażone są fabrycznie w stopnie złazowe.

- **Studnie rewizyjne D425 PP z kinetą przepływową D200 , połączeniową D160 z włazem żeliwnym klasy D400 .**

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i przyłączeniowe .

Projektowany system kanalizacji sanitarnej należy uzbroić w studzienki kanalizacyjne, rewizyjno-połączeniowe, betonowe $\phi 1200\text{mm}$, . Betonowe łączone poprzez uszczelkę gumową, stożkową wykonaną specjalnie do łączenia elementów . Studnie należy zaopatrzyć w stopnie włazowe zgodnie z PN-92/B-10729. Należy stosować stopnie wg PN-64/H-74086, lub systemowe. Studnie powinny być wyposażone we włazy kanałowe, wielkości 600 zgodne z PN-87/H-74051/00. Wszystkie zaprojektowane studnie należy zaopatrzyć w betonowy pierścień odciążający. Wszystkie połączenia rur SN8 ze studnią sanitarną projektuje się w kinecie studziennej. Podłączenia przykanalików sanitarnych do projektowanych studzienek powinno odbywać się w kinecie zaprojektowanych studzienek oraz studnie rewizyjne D425 PP z kinetą przepływową D200 , połączeniową D160 z wpustem żeliwnym klasy D400 .

Na kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tworzywowe rury SN8 o średnicach jak pokazano na rysunkach. Rury WAVIN gwarantują wysoki stopień szczelności i zabezpieczają przed infiltracją wody gruntowej. System projektowanych rurociągów posiada pełny asortyment kształtek (trójniki, nasuwki), przejść szczelnych oraz łączników z innymi materiałami.

5. Opis projektowanej sieci wodociągowej

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur D110/PE , D90 PE-HD zasilaną z sieci wodociągowej D225 usytuowaną pasie drogi . Włączenie należy wykonać trójnikiem D110 , dalej zaprojektowano rury PE100 SDR17 PN10.

Projektowana sieć wodociągowa zasilać będzie projektowane obiekty w wodę do celów bytowo-gospodarczych i p. poż.

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur i kształtek z polietylenu o dużej gęstości PEHD100, D110, D90 SDR17 na ciśnienie PN10, w kolorze niebieskim łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego.

Projektowana sieć wodociągowa zasilać będzie hydrant p.poż podziemny D80 o wydajności $Q=10 \text{ dm}^3/\text{s}$, inne hydranty oddalone o 150 m .

Hydranty podziemne zastosowano ze względu na zapis w planie przestrzennym zagospodarowania terenu o nie projektowaniu zewnętrznych instalacji nadziemnych.

Hydrant wyposażać w zasuwę odcinającą z obudową teleskopową wyprowadzoną do rzędnej terenu i skrzynką uliczną .

Trasa sieci projektowana po istniejących elementach zagospodarowania które należy odtworzyć do stanu pierwotnego.

Brak kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Nie zakłóca to podstawowych funkcji tych terenów .

6. Wybór materiału

Dokonano wyboru następujących materiałów do budowy przyłącza wodociągu:

- Zasuwki do PE kołnierzkowe wykonane z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN 1.6 MPa klasa szczelności A , temperatura czynnika do 70 oC , O-Ringowe uszczelnienia trzpienia , suchy gwint -wymienne pod ciśnieniem.
- kolumna hydrantu na ciśnienie PN 1,6 MPa z rury żeliwnej sferoidalnej , trzpień nierdzewny
wrzeczono nierdzewne , samoczynne odwodnienie z chwilą odcięcia przepływu, możliwość wymiany wewnętrznych elementów pod ciśnieniem.
- rury tworzywowe PE100_SDR17 , o średnicy D110/PE, D90/PE, D40/PE.

7. Technologia wykonania robót ziemnych

7.1. Trasowanie i niwelacja projektowanych sieci

Odcinki przewodów powinny być wytrasowane przez uprawnionego geodetę. Przed przystąpieniem do robót należy dobrze wytrasować kable elektryczne. Niwelację wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02. Przed zasypaniem należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną urządzeń i przewodów.

7.2. Wykopy

Wykopy wykonywać mechanicznie, a w pobliżu istniejących instalacji podziemnych – ręcznie. W pobliżu budynków i budowli (istn. rurociągi) w wykopach wąsko-przestrzennych umocnionych. Wykopy powinny mieć szerokość taką, by po każdej stronie rury pozostało przynajmniej 20cm przestrzeni roboczej.

Wykopy wykonywane na poziomie występowania wody gruntowej wykonywać jako umocnione i odwadniać. Podczas układania wodociągu zachować normatywne odległości od innych rurociągów.

Wykopy rozpoczynać po wytyczeniu osi wodociągu przez geodetę.

W miejscach przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzędnej posadowienia rurociągu.

Wykop głębić do rzędnej dna wodociągu mechanicznie a pozostałą część wykopu na grubość podsypki **ręcznie**.

7.3. Obsypka

Rury należy układać na podsypce drobnoziarnistej z gruntów mineralnych (uziarnienie nie większe niż 20mm), o grubości 15cm zagęszczonej oraz podsypce montażowej o grubości 3cm bez zagęszczania.

Przy wykonaniu obsypki rurociągu należy stosować się do poniższych zaleceń:

- obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek, żwir). Wielkość ziaren nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury;
- materiał obsypki nie może być zmrożony ani zawierać ostrych kamieni;
- obsypkę należy wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rury. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy i nie powinna być większa niż 30cm.
- obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, co najmniej 30cm ponad wierzch rury;
- niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczenie z samochodu mas ziemi.

Przed wykonaniem zasypki należy przeprowadzić próbę szczelności sieci (rurociągi).

7.4. Zasypka

Do zasypania wykopu należy użyć gruntów piaszczystych. Zasypywanie wykopów należy wykonywać warstwami grubości 30cm i zagęszczać zagęszczarkami wibracyjnymi. Przy ręcznym zagęszczaniu maksymalna grubość obsypki nie powinna być większa niż 10cm do 15cm. Sieć wykonać zgodnie z lokalizacją na planie sytuacyjnym. Miejsce składowania urobku na odkład, lub w/g wskazań inwestora.

7.5. Próba szczelności i płukanie rurociągu

Próbie szczelności wodociągu prowadzić zgodnie z PN-81/10736 za pomocą wody wodociągowej.

Ciśnienie próbne dla rur powinno być wyższe o 50% od ciśnienia roboczego, nie niższe jednak niż 1,0Mpa. Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia.

Dezynfekcja wodnym roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego. Czas trwania dezynfekcji 24 h.

Płukanie ponowne do uzyskania pozytywnego wyniku badań bakteriologicznych, wykonanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, która to wyda stosowne zezwolenie o możliwości włączenia odcinka do czynnych obiegów wodociągowych.

7.6. Roboty ziemne i wykonawstwo sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN/B-10736

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić do wszystkich znanych i potencjalnych właścicieli istniejącego uzbrojenia o wskazanie w terenie przebiegu i zagłębienia kanałów, kabli i rurociągów, oznaczenie tego przebiegu, oraz nadzór w czasie wykonywania robót.

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne posadowienia istniejącej sieci w miejscu wpięcia. Teren należy zniwelować i sieci wytrasować.

Roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem ostrożności, wg z wcześniej opracowanego planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN/B-06584, BN/8636-02, PN/B-10736

Przy robotach ziemnych należy przestrzegać zabezpieczenia wykopów przed ich osypywaniem. Wykopy wykonywać można mechanicznie lub ręcznie w miejscach istniejącego uzbrojenia, umocnione.

Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się warstwami do stopnia zagęszczenia nie mniej niż 1,0.

Przed zasypaniem wykopów należy skontrolować spadki ułożonej sieci, oraz zgłosić do służb geodezyjnych celem wykonania pomiaru. Rury układać w suchym wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi.

Należy zachować minimalną odległość 2,0m między pniami drzew a skrajnią wykopu.

Wszystkie prace związane z wykonaniem przyłącza należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

Przyłącze układać na dnie, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm.

Następnie zasypać piaskiem na wysokość 20 cm ponad grzbiet rury i ponownie ubić obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia.

Nie stosować na podsypki i obsypki piasków zanieczyszczonych, ostrych grysów łamanych kamieni i gruzu.

Sieć i przyłącze wodociągowe należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą z PE w kolorze niebieskim, z drutem

miedzianym na wysokości 20 cm ponad grzbiet rury. Końcówki drutu sygnalizacyjnego z taśmy znacznikowej wyprowadzić do skrzynek zasuw.

Trasę i spadki przewodu wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu.

7.7. Oznakowanie uzbrojenia

Lokalizację armatury zabudowanej na sieci wodociągowej należy oznaczyć w terenie tablicami wg PN-86/B-09700. Tablice w miarę możliwości umieszczać na ścianach budynków, a tam gdzie nie będzie to możliwe umieszczać je na słupkach z rury stalowej $\phi 50$ mm na wysokości 2,0 m.

7.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Armatura żeliwna zabezpieczona przy pomocy powłok malarskich o gr. min. 250 μm nanoszonych metodami elektrostatycznymi lub fluidyzacyjnymi.

7.9. Zagadnienia BHP

Prace przy budowie należy prowadzić przy ścisłym przestrzeganiu warunków BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami BN-83/8837-02, PN/B-06050, Dz.B.Nr2/67. Prace ziemne w obrębie linii elektroenergetycznych, w tym stanowiska pracy, składowanie materiałów, prac sprzętu należy planować i prowadzić z uwzględnieniem wymogów aktualnych przepisów w tym w szczególności norm: PN-76/B-05125, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr47 z dnia 19.03.2003r) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r.

W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 z dnia 15.10.2001r). Prace ziemne nad liniami kablowymi i w odległości do 1m od nich należy wykonywać ręcznie.

Wykonawca sieci wodociągowych zobowiązany jest przeszkolić pracowników budujących wodociąg i wykonujących roboty ziemne, w zakresie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci wodociągowych rozporządzenie MGPIB z 01.10.93 r, Dz.U. nr 96 poz. 437, oraz przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 z 72 r. poz.93.

W trakcie budowy i eksploatacji rurociągów z PE obowiązują wszystkie zasady BHP obowiązujące przy rurociągach stalowych, dodatkowo ze względu na specyfikę tworzywa należy stosować się do następujących zaleceń:

- przestrzegać instrukcji obsługi urządzeń do zgrzewania i agregatów prądotwórczych dostarczanych przez producenta
- przewód zasilający płytę i urządzenie skrawające o napięciu 220V musi mieć przewód uziemiający. Zabrania się podłączania płyty grzewczej do gniazda wtykowego nie wyposażonego w przewód i bolec uziemiający

Projektowane obiekty na sieciach nie stanowią zagrożenia wybuchem i pożarem i zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 01.09.1999r. nie podlegają pod względem ochrony p.poż. (DZ.U.nr22 poz.206).

7.10. Roboty ziemne i wykonawstwo sieci kanalizacyjnej i wodociągowych

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN/B-10736. Teren należy zniwelować i przewody wytrasować. Roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem ostrożności, wg z wcześniej opracowanego planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN/B-06584, BN/8636-02, PN/B-10736. Przy robotach ziemnych należy przestrzegać zabezpieczenia wykopów przed ich osypywaniem. Wykopy wykonywać można mechanicznie lub ręcznie w miejscach istniejącego uzbrojenia, umocnione. Przed zasypaniem wykopów należy skontrolować spadki ułożonej sieci, oraz zgłosić do służb geodezyjnych celem wykonania pomiaru. Rury układać w suchym wykopie zabezpieczonymi przed wodami gruntowymi. Wszystkie prace związane z wykonaniem sieci należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. Sieć układać na dnie, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm. Następnie zasypać piaskiem na wysokość 20 cm ponad grzbiet rury i ponownie ubić. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia. Nie stosować na podsypki i obsypki piasków zanieczyszczonych, ostrych grysów łamanych kamieni i gruzu.

W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywać ręcznie, a przeszkodę zabezpieczyć konstrukcją osłonową. Wykopy muszą być zabezpieczone przed

wodami opadowymi i pozbawione wody gruntowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić łaty celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nie przeznaczone do likwidacji na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składać wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania przewodów z boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10-20cm. Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę ewentualnego umocnienia. Zasypywanie wykopów, gdzie to możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną zakończone. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić przewodów. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po wykopach należy zrekultywować. W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać roboty i poinformować Inżyniera.

Wymagania dotyczące zagęszczenia:

Współczynnik zagęszczenia gruntu I_s (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m głębokości) i 0,90 dla warstw niższych (poniżej 1,2m głębokości). Grunt powinien zostać zbadany wg PN – 88/B-04481.

Sposób posadowienia przewodów oraz montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych w przypadku standardowego posadowienia powyżej 1m głębokości (od terenu do wierzchu rury) należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w katalogu technicznym.

W przypadku mniejszego przykrycia gruntem niż 1,5 m, należy oprócz wskazówek wydanych przez producenta rur we wspomnianym wyżej katalogu spełnić następujące warunki:

- **Zagęszczenie obsypki i wykopu wg Proctora -98%**
- **Współczynnik wykonawstwa podłoża Bf1% (dno wykopu bez kamieni, wykonawstwo staranne z nadzorem)**
- **Wyklucza się wykonanie prac montażowych bez nadzoru**
- **Maksymalne odchylenie katowe na połączeniu o średnicy do 315mm - 2°**
- **Minimalna grubość podsypki –15cm wyprofilowana pod rurą na kąt 90° i wyrównana zgodnie z projektowanym spadkiem**
- **Zasypka o grubości 30cm powyżej górnej krawędzi rury a w przypadku wystąpienia podbudowy drogi –zagęszczony grunt stabilizowany cementem**

Zasadnicze podparcie przewodu jest zapewnione przez zagęszczenie gruntu wokół dolnej połowy rury i po obu stronach rury aż do ścian wykopu o nienaruszonej strukturze gruntu. Gdy do zagęszczenia gruntu używane są urządzenia mechaniczne, nie powinny być one stosowane w odległości mniejszej niż 50 cm od górnej krawędzi rury i to tylko wtedy, gdy materiał zasypu wykopu zastał wstępnie zagęszczony min. do gęstości 85% według standardowej metody Proctora.

7.11.Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety przewodu.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Dla przewodów w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15cm.

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien uzyskać odpowiednie pozwolenia na odprowadzenie wody z wykopów.

Uwagi końcowe

Wszystkie stosowane materiały winny posiadać świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI „INSTAL” w Warszawie PZH i ITB.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-68/B-06050. Przed zasypaniem sieci należy zgłosić opomiarowanie do służb geodezyjnych.

Odcinki wodociągu wykonać w oparciu o WTWiO Robót Budowlano-Montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, Warunki wykonania i odbioru wydane przez producenta rur w oparciu o ISO 9001.

„Przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia w miejscach włączeń i skrzyżowań.

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Usytuowanie niniejszej inwestycji oraz jej charakter, po analizie następujących przepisów: 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 2) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 3) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, 4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych, 5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody, 6) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym, 7) Ustawa z dnia 27 października 1994 r. - o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, 8) Ustawa z dnia 27 października 1994 r. - o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. - w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, 10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, 11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne

służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, 12) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, 13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 14) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 kwietnia 1999 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 15) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie, 16) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 17) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie, 18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, 19) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, 20) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. - w sprawie składowisk odpadów, 21) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. - w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wprowadzających ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wraz z uwzględnieniem funkcji, kształtu i charakteru działki inwestora, wyklucza naruszenie prawa własności, nie utrudnia korzystania z nieruchomości sąsiednich i nie ogranicza sposobu jej zagospodarowania oraz w jakikolwiek sposób nie wpłynie ujemnie na możliwość zagospodarowania w przyszłości nieruchomości sąsiednie.

Stwierdza się, że obszar oddziaływania inwestycji mieści się na terenie działek, na których jest zlokalizowana .

9. Uwagi dla wykonawcy

Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z :

1. "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych
2. Stosować się do instrukcji i materiałów informacyjnych firm stosowanych materiałów.
3. Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów.
4. Stosować się do warunków BHP
5. Stosować się do zarządzenia M. G. P. i B. z dn. 15.12.94rok , Monit. Pol. z 1995 nr.2, poz.29, w sprawie dziennika budowy, oraz tablicy informacyjnej
6. Przy wykonywaniu robót, przy występującym uzbrojeniu podziemnym zawiadomić nadzór użytkownika i wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
7. W protokole przyjęcia placu budowy ustalić przebieg istniejących instalacji podziemnych nie uwidoczniionych na planie sytuacyjnym.
8. Przy odkrywaniu czynnych instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela użytkownika w celu pełnienia nadzoru technicznego.
9. Przy wykonaniu robót należy uwzględnić obowiązujące przepisy i normy polskie, a w szczególności:

-
- Dziennik Ustaw nr 84/94 poz. 387 jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 21/06/94 dział 07, grupa 0721 "Wodociągi i Kanalizacje"
 - Dziennik Ustaw nr 75/02 poz. 690 jako Rozporządzenie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Opracował:
mgr inż. Jan Moczulski

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

„INFORMACJA”

OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z
PRZYŁĄCZAMI
W REJONIE UL.MIĘDZYRZECKIEJ W SKWIERZYŃNIE

ADRES INWESTYCJI: REJON UL.MIĘDZYRZECKIEJ
DZ.NR 498,537/3, OBEŁB 3, SKWIERZYŃNA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYŃNA

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR : ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL.CHROBREGO 5 , 66-440 SKWIERZYŃNA

PROJEKTANT: mgr inż. Jan Moczulski
upr. bud. LUKG/0004/PWOS/04
w specjalności sieci instalacji i urządzeń ciepłych
wentylacyjnych ,gazowych ,wodociągowych i kanalizacyjnych
ul. Zuchów 37,66-400 Gorzów Wlkp.

GORZÓW WLKP. 20 CZERWIEC 2017 R

Wg. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.).

Rozporządzenie określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

Remont, modernizacja, przebudowa wykonać w kolejności

- roboty montażowe
- roboty wykończeniowe- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1) wykaz istniejących obiektów budowlanych;

drogi

sieci infrastruktury technicznej

2) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

- montaż wodociągu

3) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

- możliwość upadku podczas pracy, możliwość uderzenia przypadkowo
- wykucia i wyburzenia / możliwość uderzenia ciężkimi elementami /

4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

- pracownicy powinni być przeszkoleni przez specjalistę ds. BHP z uprawnieniami ,
- bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w danym dniu pracownicy powinni być przeszkoleni przez kierownika budowy o niebezpieczeństwach

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

1. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.

2. Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Brygadzysta ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przełożonego.

4. Brygadzysta może kierować tylko jedną brygadą.

5. Brygadzysta powinien wyznaczyć zastępcę na czas swojej nieobecności w brygadzie.

6. Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych, kierowców wózków silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym wymaga posiadania uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną.

7. Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urządzenia budowlanego.
8. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywać się wyłącznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.
9. Przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu operator obowiązany jest zatrzymać silnik, maszynę lub urządzenie, a w razie potrzeby zahamować oraz uniemożliwić włączenie do ruchu maszyny lub urządzenia przez osoby trzecie.
10. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania.
11. Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione.
12. Roboty budowlano-montażowe lub rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w projekcie organizacji robót wykonanym przez wykonawcę.
13. W razie powierzenia wykonania robót generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspólnie z podwykonawcami zasady nadzoru związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególnych odcinkach robót.
14. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania tych przepisów.
15. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego zakład pracy powinien przeprowadzić próbę technicznej sprawności i zbadać, czy sprzęt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
16. Zakład pracy eksploatujący sprzęt zmechanizowany i pomocniczy oraz urządzenia techniczne nie objęte dozorem technicznym powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, opracować instrukcje obsługi, przeprowadzać kontrole bieżące i okresowe oraz dokonywać obciążeń próbnych.
17. Liczbę pracowników niezbędną do obsługi sprzętu zmechanizowanego określa się w instrukcji techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urządzenia.
18. Zakład pracy powinien opracować szczegółowe instrukcje techniczno-ruchowe określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk i przestrzegać ich stosowania.
19. Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.
20. Jeżeli roboty określone w ust. 1 są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust.1, należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenie pracowników przed upadkiem.
21. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia.
22. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujące czynności nadzoru inwestorskiego obowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót również w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy.

SPORZĄDZIŁ:
mgr inż. Jan Moczulski

STAROSTA MIĘDZYRZECZ
ul. Przemysłowa 2
66-300 MIĘDZYRZECZ
(4)

.....
(nazwa i adres organu wydającego decyzję)

Międzyrzecz, dnia 11-08-2014r.
(miejscowość i data)

AB.6740.46.2014.HJ
(nr rejestru organu wydającego decyzję)

DECYZJA nr 221.2014

Na podstawie art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz 1409 z póź zm.) oraz na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 267 z póź zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 11-02-2014r. (wpłynął w dniu 11-02-2014r.)

Gminy Skwierzyna
66-440 Skwierzyna ul. Rynek 1
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
rozbiórkę / wykonanie robót budowlanych⁴⁾

sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach nr 497/6, 498, 537/3, 537/4, 537/1 zlokalizowanych w Skwierzynie, obręb 3-Skwierzyna, kategoria obiektu budowlanego XXVI, w/g projektu budowlanego Kramm Elwiry posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr uprawnień LUKG/0034/POOS/03 wpisanej na listę członków Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr LBS/IS/2015/04, Sembratowicz Marka posiadającego(-ej) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień LBS/POOK/0074/06 wpisanego(-ej) na listę członków Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr LBS/BO/0009/07, Cybula Zenona posiadającego(-ej) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr uprawnień LUKG/0003/POOE/05 wpisanego(-ej) na listę członków Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr LBS/IE/2072/01 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-ów) bądź robót budowlanych, kategoria(-e) obiektu(-ów), imię i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:

1. szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych²⁾

- 1) zobowiązuje się wnioskodawcę do zapewnienia dla wszystkich prac ziemnych nadzoru archeologicznego i uzyskania na ten nadzór decyzji zezwalającej Konserwatora Zabytków na obszarach, gdzie zlokalizowano stanowiska archeologiczne – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XXI/171/08 z dnia 08-07-2008r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 81 poz. 1302 z dnia 28-07-2008r.

- ~~2. czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych²⁾~~
- ~~3. terminy rozbiórki:~~
 - ~~1) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania²⁾~~
 - ~~2) tymczasowych obiektów budowlanych²⁾~~
4. szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie²⁾
 - 1) inwestor jest zobowiązany powołać inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust 1 pkt 14) lit b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z 2001r. Nr 138 poz. 1554)
5. inwestor jest zobowiązany
 - 1) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania²⁾
 - 2) ~~przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie²⁾~~
6. kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy ~~lub rozbiórki~~ oraz umieścić na budowie ~~lub rozbiórce~~ w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia²⁾

Obszar oddziaływania obiektu/-ów, o którym mowa w art 28 ust 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:

1.
2.

UZASADNIENIE

W dniu 11-02-2014r. Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Zbigniew Moraczyński występując w imieniu i na rzecz Gminy Skwierzyna 66-440 Skwierzyna ul. Rynek 1, złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach nr 497/6, 498, 537/3, 537/4, 537/1 zlokalizowanych w Skwierzynie, obręb 3-Skwierzyna.

Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w dniu 14-03-2014r. wezwano inwestora do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty formalne.

Powyższe braki zostały uzupełnione przez Inwestora w dniu 25-03-2014r.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w części:

- na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XLI/335/10 z dnia 24-06-2010r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 91 poz. 1313 z dnia 21-09-2010r.
- na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XXI/171/08 z dnia 08-07-2008r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 81 poz. 1302 z dnia 28-07-2008r.

Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę ww. przedsięwzięcia przedłożył decyzję Burmistrza Skwierzyny znak RI.6220.3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia z dnia 07-05-2012r., która stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla ww. zamierzenia. Powyższa decyzja została uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska pismem znak WOOŚ-II-4240/93.2012.PT z dnia 16-03-2012r. i Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak NS-NZ-771-4-OOPŚ/1-12/12 z dnia 12-03-2012r.

Opracowana dokumentacja techniczna została pozytywnie uzgodniona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu pismem znak NS-NZ-773 Pb-4-11/13/14 z dnia 11-07-2014r. jak

również pozytywnie zaopiniowana przez rzeczoznawcę Krzysztofa Świsłel ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. 353/97) w zakresie warunków ochrony p. pożarowej.

Nieruchomość objęta planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie znajduje się na terenie obszaru wymagającego specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk jak również siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w ramach Natury 2000 oraz na terenie obszaru chronionego krajobrazu wyszczególnionego w Rozporządzeniu nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17-02-2005r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2005r. Nr 9, poz. 172 z późn.zm.).

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie nie wpisanym do rejestru zabytków, dlatego też nie zachodziła konieczność uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gorzowie Wlkp.

Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska - Zbigniew Moraczyński działając w imieniu inwestora, w dniu 22-04-2014r. wystąpił do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zawieszenie postępowania.

Na podstawie art. 123 w związku z art. 98§1 i art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku Inwestora postanowieniem znak AB.6740.46.2014.HJ w dniu 22-04-2014r. zawieszono postępowanie administracyjne.

Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Zbigniew Moraczyński występując w imieniu i na rzecz Gminy Skwierzyna 66-440 Skwierzyna ul. Rynek 1, w dniu 07-08-2014r. złożył uzupełnienie do kwestii merytorycznych oraz złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego. Ponadto w dniu 07-08-2014r. złożono pismo o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, które pismem z dnia 11-08-2014r., wycofano.

Badając zgodność zamierzeń inwestycyjnych, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, organ administracji architektoniczno-budowlanej stwierdził, iż wniosek w całości spełnia wymogi ustawy – Prawo budowlane. Projekt budowlany jest zgodny z ww mpzp, a projekt zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Projekt budowlany jest kompletny i zawiera wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz sprawdzenia, wykonany jest i sprawdzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane. Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wobec spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust.1 i art. 32 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane orzeczono jak w sentencji.

Załączniki ponumerowane od 1 do 1 i opieczetowane stanowią integralną część decyzji.

1. Projekt budowlany

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



STAROSTA

mgr inż. Grzegorz Gabryelski

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydawania decyzji)

Otrzymują:

1. Gmina Skwierzyna 66-440 Skwierzyna ul. Rynek 1
(wraz z dwoma kompletami dokumentacji)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz ul. Przemysłowa 2 (wraz z kompletem dokumentacji)
2. Urząd Miejski w Skwierzynie – Burmistrz Skwierzyny

POUCZENIE :

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego (**Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2**) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

- 1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art 12 ust 7 ustawy – Prawo budowlane,
 - 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art 12 ust 7 ustawy – Prawo budowlane,
 - 3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art 42 ust 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane,
- ~~2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.~~
3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wnieśli sprzeciwu w drodze decyzji.
- ~~4. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art 59 a ustawy – Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.²⁾~~

Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) informuję, że zbieranie danych osobowych w zbiorze danych osobowych **"Pozwolenia na budowę / Zgłoszenia budowlane"** przez **Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu - Wydział Architektury i Budownictwa 66-300 Międzyrzecz ul. Przemysłowa 2** jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego oraz na przetwarzanie danych zezwalają przepisy prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Zawarte w przedmiotowych zbiorach dane osobowe są przekazywane do dalszego przetwarzania przez **Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu 66-300 Międzyrzecz ul. Przemysłowa 2** oraz **Urzędy Gmin** właściwe ze względu na miejsce inwestycji.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie
art. 7 pkt 3) ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1282 z późn. zm.)

Joanna Hassa, samodzielny referent
.....
Imię i nazwisko, stanowisko służbowe

- 1) Jeśli nie zachodzą wymienione okoliczności lub potrzeba – skreślić
- 2) Niepotrzebne skreślić

.....
(nazwa i adres organu wydającego decyzję)

Międzyrzecz, dnia 28-08-2014r.
(miejscowość i data)

AB.6740.281.2014.AAS
(nr rejestru organu wydającego decyzję)

DECYZJA nr 239.2014

Na podstawie art. 40 i art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz 1409 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Karoliny Pieróg Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, z dnia 25-08-2014r.,

przenoszę decyzję

Starosty Międzyrzeckiego nr 221.2014 z dnia 11-08-2014r. znak AB.6740.46.2014.HJ zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę „sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach nr 497/6, 498, 537/3, 537/4, 537/1 zlokalizowanych w Skwierzynie, obręb 3-Skwierzyna”, z inwestora : Gminy Skwierzyna ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna
na inwestora :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

UZASADNIENIE

W dniu 11-08-2014r. Starosta Międzyrzecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił Gminie Skwierzyna ul. Rynek nr 1, 66-440 Skwierzyna, pozwolenia na budowę „sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach nr 497/6, 498, 537/3, 537/4, 537/1 zlokalizowanych w Skwierzynie, obręb 3-Skwierzyna”. W dniu 25-08-2014r.

Pani Karolina Pieróg Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie decyzji Starosty Międzyrzeckiego nr 221.2014 z dnia 11-08-2014r. znak AB.6740.46.2014.HJ z inwestora Gminy Skwierzyna ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, przedkładając:

- Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Oświadczenie o przyjęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
- Zgodę poprzedniego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę nr 221.2014 z dnia 11-08-2014r.

Pozostałe warunki określone w decyzji Starosty Międzyrzeckiego nr 221.2014 z dnia 11-08-2014r. znak AB.6740.46.2014.HJ, pozostają bez zmian.

Wobec spełnienia warunków wynikających z art. 40 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz 1409 z późn. zm.) postanawiam jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z up. STAROSTY

inż. Agnieszka Adamska-Semkło
NACZELNIK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydawania decyzji)

Otrzymują:

- ① Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie
ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna,
2. Gminy Skwierzyna ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz ul. Przemysłowa 2
2. Urząd Miasta i Gminy w Skwierzynie – Burmistrz Skwierzyny

Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) informuję, że zbieranie danych osobowych w zbiorze danych osobowych **"Pozwolenia na budowę / Zgłoszenia budowlane"** przez **Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu - Wydział Architektury i Budownictwa 66-300 Międzyrzecz ul. Przemysłowa 2** jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego oraz na przetwarzanie danych zezwalają przepisy prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Zawarte w przedmiotowych zbiorach dane osobowe są przekazywane do dalszego przetwarzania przez **Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu 66-300 Międzyrzecz ul. Przemysłowa 2** oraz **Urzędy Gmin** właściwe ze względu na miejsce inwestycji.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie
art. 7 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1282 z późn. zm.)
Agnieszka Adamska-Semkło
Naczelnik Wydziału

.....
Imię i nazwisko, stanowisko służbowe

Znak : SI-7353-217/46/2014

DECYZJA

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2013r. poz. 1409) w oparciu o zgłoszenie zakończenia budowy oraz złożony wniosek z dnia 31.10.2014r. o wydanie pozwolenia na użytkowanie

udzielam dla :

ZAKŁADU WODOCIĄGÓW

I KANALIZACJI Spółka z o.o

66-440 Skwierzyna , ul. Chrobrego 5

pozwolenia na użytkowanie

PRZED WYKONANIEM WSZYSTKICH ROBÓT

odcinek SIECI WODOCIĄGOWEJ od PWŁ 2 do W 73

na działkach nr 498, 537/3 w Skwierzynie

UZASADNIENIE

Na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę nr decyzji 221.2014, Znak : AB.6740.46.2014.H.J z dnia 11.08.2014. oraz zatwierdzonego projektu budowlanego inwestor zrealizował budowę odcinek sieci wodociągowej od PWŁ 2 do W 73 . Po zakończeniu robót wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie . Do wniosku zostały załączone wymagane prawem załączniki to jest dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy , pomiar powykonawczy geodezyjny, protokoły badań i sprawdzeń, Stanowisko Straży Pożarnej , Opinia Sanitarna oraz oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag na podstawie art. 57 ust. 3 w związku z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane .

Do wykonania pozostało :

- 1) sieć kanalizacji sanitarnej
- 2) sieć wodociągowa od W 73 do W 77 i od PWŁ 1 do W 8
- 3) kontenerowa stacja podnoszenia ciśnienia wody

W dniu 18.11.2014r. zgodnie z art. 59a ustawy – Prawo budowlane przeprowadzono obowiązkową kontrolę w wyniku której stwierdzono , że obiekt został wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem . W związku z powyższym w oparciu o art. 59 ust. 1 i 3 udziela się pozwolenia na użytkowanie.

Pouczenie.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 75 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymują :

1. Inwestor – 2 egz.
2. PINB a/a

Do wiadomości :

1. Burmistrz Skwierzyny
2. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu Wydział Architektury i Budownictwa

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Międzyrzeczu
mgr inż. Włodzimierz Siarkiewicz

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie
art. 7 pkt. 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r.poz. 1282 z późn. zm.)

Znak spr:GN. 6630.21.2017.ZB

PROTOKÓŁ
z posiedzenia narady koordynacyjnej
uzgadniania sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

narada bezpośrednia
(określenie sposobu przeprowadzenia narady)

Na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz.1629, z późn. zm.), w dniu 2017-03-24 w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu odbyła się narada koordynacyjna.

Naradzie przewodniczył:

ROMUALD SZTUKA
(imię i nazwisko przewodniczącego narady)

geodeta powiatowy
(stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia określonego w Zarządzeniu Nr 34.2016 Starostę Międzyrzeckiego z dnia 4 listopada 2016 roku.

I.

Opis przedmiotu narady :

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu : sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Położenie : 3-Skwierzyna ul. Międzyrzecka dz: 498, 537/3.

Imię i nazwisko oraz inne dane określające wnioskodawcę :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MEDIUM"
Jan Moczulski
66-400 Gorzów Wlkp.
Zuchów 37

Data złożenia wniosku : 2017-03-16

Znak sprawy : _____

Stwierdzam zgodność
z oryginałem.

Z up. STAROSTY

Zdzisław Brzozowski
INSPEKTOR

Z up. STAROSTY

mgr inż. Romuald S.
GEODETA POWIATU
Naczelnik Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruch.

II.

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

(imię i nazwisko uczestników narady, oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie)

1. PH-MEDIUM - Jan Moczulski
(wnioskodawca)
2. Urząd Miejski w Skwierzynie Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska
- **Karol Brama** e-mail: k.brama@skwierzyna.pl
- **Zbigniew Moraczyński** e-mail: budownictwo@skwierzyna.pl
3. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Międzychód
e-mail: sekretariat.miedzychod@enea.pl
- **Artur Zaborski**
- **Tomasz Kaźmierczak**
- **Aleksander Grzela**
- **Cezary Stachowiak**
4. Hawe Telekom Sp. z o.o. Poznań e-mail: marcin.konieczny@hawetelekom.pl
5. Orange Polska Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań e-mail: narady_koordynacyjne_poznan@orange.com
6. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, R D W Kłodawa
- **Artur Pacześny** e-mail: a.paczesny@zdw.zgora.pl
7. G D D K i A Oddz. w Zielonej Górze
- **Renata Frankowska-Płaczek** e-mail: rplaczek@gddkia.gov.pl
8. Rejon Dystrybucji Gazu Choszczno – Drezdenko
- **Zbigniew Głębocki** e-mail: zbigniew.glebocki@poznan.psgaz.pl
- **Maciej Głębocki** e-mail: maciej.glebocki@poznan.psgaz.pl
9. Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
- **Renata Cytrycka-Pawłowska** e-mail: renata.pawlowska@zdpmiedzyrzecz.pl
- **Wiesław Melcer** e-mail: wieslaw.melcerzdp@zdpmiedzyrzecz.pl
10. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Skwierzynie
- **Mirosław Galik** e-mail: inwestycje@zwik-skwierzyna.pl
- **Wiesław Wilk** e-mail: woda@zwik-skwierzyna.pl
11. PKP S.A. Oddział Gospodar. Nieruchomościami w Poznaniu
e-mail: narady_nrgorzowwlp@pkp.pl
- **Mirosława Kurowska**

Z up. STAROSTY

mgr inż. Romuald Sztub
GEODETA POWIATOWY
Naczelnik Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

III.

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej / uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonego wniosku:

brak

2/ Bez uwagi

Kod B-10

3/ Prośba o podjęcie działań ewentualnych prowadzących do...

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rajon Dystrybucji Łódź
Dział Rozwoju i Inwestycji
Młodszy Specjalista ds. Rozwoju

Aleksander Grzela

10/ Bez uwagi

S.P.E.C.J.A.L.I.S.T.A.
DS. INWESTYCYJNYCH
mgr inż. Mirosław Galka

IV.

W naradzie koordynacyjnej, mimo powiadomienia nie stawili się:

(oznaczenie podmiotów wezwanych na naradę, które mimo powiadomienia nie stawili się)

Nie stawili się – lp. : 1.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Romuald Szuka
GEODETA POWIATOWY

Naczelnik Wydziału
Geodezji i Gospodarki nieruchomościami

V.

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej

(imię, nazwisko uczestnika narady i podpis)

1.....

2..... *Urząd Miasta w Skarżynie* *Łeol D.*

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Międzychód
04-400 Międzychód, ul. Chłopska 11
tel. 0 95 748 94 00, fax 0 95 748 94 01
REGON 200415228, NIP 780-000-00-00

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Międzychód
Dział Rozwoju i Inwestycji
Młodszy Specjalista ds. Rozwoju

3.....

Aleksander Grzela
Aleksander Grzela

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

9.....

ZAKŁAD WODOCIAGÓW
I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Chłobrego 5 66-440 Skwierzyna
tel. 095 71 72 027
NIP 596-16-63-445 REGON 000088780

SPECJALISTA
DZ. INWESTYCYJNYCH
Mirosław Galik
mgr inż. Mirosław Galik

10.....

11.....

Z up. STAROSTY

Romuald Szuka
mgr inż. Romuald Szuka
GEODETA I WIAŁOWY

12.....

Naczelnik Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2017 r. (wpłynął do tut. Urzędu 22.03.2017 r.) **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEDIUM” Jan Moczulski, ul. Zuchów 37, 66-400 Gorzów Wlkp. działającego w imieniu Inwestora Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna**

zezwala się Inwestorowi

1. **Na lokalizację** w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj.:
 - a) Sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach nr ewid. **498, 537/3 stanowiących pas drogowy (drogi gminne), w obrębie 3 – Skwierzyna, gmina Skwierzyna**, Niniejsza decyzja jest jednocześnie zgodą zarządcy drogi na czasowe dysponowanie terenem ww. działki do chwili uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wyrażenie zgody na dysponowanie terenem części tej działki nie zwalnia Inwestora z obowiązku uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wymienionych działek przed rozpoczęciem robót zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).
2. **Lokalizacja urządzeń jest możliwa przy zachowaniu następujących warunków:**
 - 1) Studnie S8 należy przesunąć poza nawierzchnię bitumiczną jezdni
 - 2) Odcinek kanalizacji sanitarnej należy wykonać metodą bezwykopową na odcinku drogi o nawierzchni bitumicznej
 - 3) W przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu pojazdów lub pieszych Inwestor zobowiązany jest do przedłożenia projektu organizacji ruchu.
 - 4) Koszty związane z przywróceniem do stanu pierwotnego pasa drogowego ponosi Inwestor.
3. **Zobowiązuje się Inwestora/Wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do:**
 - 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych
 - 2) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót oraz na umieszczenie w nim urządzeń

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEDIUM” Jan Moczulski, ul. Zuchów 37, 66-400 Gorzów Wlkp. działając w imieniu Inwestora Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna zwrócił się z wnioskiem z dnia 15.03.2017 r. o wydanie zezwolenia na lokalizowanie na działkach nr ewid. 537/3, 498 stanowiących pas drogowy (drogi gminne), w obrębie 3 – Skwierzyna, gmina Skwierzyna, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Po rozpatrzeniu wniosku na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zezwalam na lokalizowanie na działkach nr ewid. 537/3, 498 stanowiących pas drogowy (drogi gminne), w obrębie 3 – Skwierzyna, gmina Skwierzyna, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zgodnie z warunkami oraz załączonym planem sytuacyjnym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Skwierzyny w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Inwestycji,
Drogownictwa i Melioracji
Zbigniew Moczulski

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEDIUM” Jan Moczulski, ul. Zuchów 37, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. a/a

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wlkp. dn. 12. 05. 2017

tel. 95 7200 521, fax 95 7200 346
www.lwkz.pl; delegatura.gorzow@lwkz.pl

ZA-G.5152.62.2017

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna

Dotyczy: wniosku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie z dnia 19. 04. 2017 r. (wpłynął w dniu 24. 04. 2017 r.) w sprawie uzgodnienia budowy wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 498 i 537/3 - obręb 3 Skwierzyna, gm. loco

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze - Delegatura w Gorzowie Wlkp. w nawiązaniu do przedmiotowego wniosku, w związku z art. 92 ust. 6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) informuje, iż nie wnosi zastrzeżeń do planowanej inwestycji budowy wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 498 i 537/3 - obręb 3 Skwierzyna, gm. loco, zawartą w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500, oprac.: mgr inż. Jan Moczulski i mgr inż. Albin Poleszczuk w Gorzowie Wlkp. w marcu 2017 r.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefą ochrony zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Skwierzyna oraz w sąsiedztwie stanowiska archeologicznego nr 38 w Skwierzynie (AZP 48-14/38), z uwagi na powyższe, podczas prowadzenia prac ziemnych, inwestor winien być poinformowany o procedurze postępowania w przypadku ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku. Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) „Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co, do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 4) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.”

Otrzymuje:

1. Adresat + 1 egz. projektu zagospodarowania terenu
a/a (1242) oprac.: st. insp. Teresa Witkowska

z up. Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr Błażej Skaziński
Kierownik Delegatury

Albin Poleszczuk
sprawdzający

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Dz. U. nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami oraz art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam że:

Projekt budowlany : PROJEKT ZAMIENNY
 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
 I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z
 PRZYŁĄCZAMI
 W REJONIE UL.MIĘDZYRZECKIEJ W SKWIERZYŃCE
 DZ.NR 498,537/3, OBEJ 3, SKWIERZYŃCA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYŃCA

Wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

sprawdzający



**P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A**

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-2XR-DCX-2R9 *

Pan Jan Moczulski o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2298/01

adres zamieszkania ul. Zuchów 37, 66-400 Gorzów Wlkp.

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*** Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.**

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
ul. K. Wierzyńskiego 66-400 GORZÓW WLKP.
tel. 095/720 15 38, fax 095/720 15 37

Gorzów Wlkp. dnia 03.06.2004 r.

sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-4 / 2004

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z późn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna nadaje

Panu Janowi Moczulskiemu

magistrowi inżynierowi
urodzonemu dnia 14.04.1960r. w Chmielówce Starej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny LUKG / 0004/ PWOS / 04

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**
Szczegółowy zakres uprawnień określony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą nr 1 z dnia 03.06.2004 r., stwierdziła, że Pan Jan Moczulski posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Antoni Przybylski

Józef Krzyżanowski

Krzysztof Biliński

PRZEWODNICZĄCY
Marek Puchalski
LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ KOMISJI
KWALIFIKACYJNEJ w Gorzowie Wlkp.

mgr inż. Marek Puchalski

Otrzymują:

1. Pan Jan Moczulski, ul. Zuchów 37; 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
4. a/a

Gorzów Wlkp. 20 czerwiec 2017

mgr inż. Jan Moczulski
LUKG/0004/PWOS/04

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Dz. U. nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami oraz art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam że:

Projekt budowlany : PROJEKT ZAMIENNY
 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
 I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z
 PRZYŁĄCZAMI
 W REJONIE UL.MIĘDZYRZECKIEJ W SKWIERZYNIE
 DZ.NR 498,537/3, OBĘB 3, SKWIERZYNA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYNA

Wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

PROJEKTANT



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-VC9-5U2-DTQ *

Pan Albin Poleszczuk o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2362/01
adres zamieszkania ul. Władysława IV 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Gorzów Wlkp. dnia 19.06. 19 86 r.

Nr 59/86/GW

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 4 ust.2, § 7, § 5 ust.1 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a, c

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
się, że: Obywatel(ka) ALBIN POŁĘSZCZUK

(Imię i nazwisko)

inżynier inżynierii środowiska

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(ą) dnia 30 lipca 19 46 r. w Przyborowie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych i ochrony środowiska

(specjalizacja zawodowa)

obywatel(ka) ALBIN POLESZCZUK jest upoważniony(a) do

(imię i nazwisko)

- sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu,
- sporządzania projektów instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniem wód, gleby i powietrza atmosferycznego łącznie ze związanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi,
- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu oraz instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniem wód, gleby i powietrza atmosferycznego, łącznie ze związanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi.



Główny Archiwista Wojewódzki
Dyrektor Biura

(podpis i pieczęć)
mgr inż. arch. Jerzy Kaszyca